

ALLEGATO M

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA:

- RSS CASCINA CASALE
- SECONDA VARIANTE A PR CASALE (PR CASALE RESIDUO)

Committente:

ENRICO BERGAMELLI

GRUBERG SPA

IMMOBILIARE ANGELA SRL


IMMOBILIARE GERARDO SRL

Progettisti:

Arch. MARINA TISI

Geom. FAUSTO TISI

DESCRIZIONE IMPEGNI ASSUNTI PER ASFALTATURA VIA LOCATELLI FINO A INCROCIO
CON VIA DE GASPERI E RELATIVA PLANIMETRIA





COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ASFALTATURE VIE VARIE
(FRESATURA E TAPPETO 4 CM)
LISTINO CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 2017
VIA LOCATELLI FINO INCROCIO VIA DE GASPERI
TAPPETO 30/40 mm

COMMITTENTE: Comune di Cologno al Serio

Data, 27/03/2019

IL TECNICO

18/4/19 

SCONTO - 6%

LAVORI A MISURA

1	W2.3.025.00 005.a	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il ... tinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2); per profondita' fino a 3 cm						
		Superficie da risanare	25,00	3,000		75,00		
		Superficie da risanare	33,00	3,000		99,00		
		Superficie da risanare	22,00	3,000		66,00		
		Superficie da risanare	40,00	7,000		280,00		
		Superficie da risanare	16,00	3,000		48,00		
		Superficie strada				5'800,00		
		SOMMANO m2				<u>6'368,00</u>	3,07	19'549,76
2	W2.3.025.00 005.b	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il ... o a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2); per ogni cm di profondita' oltre ai 3 cm						
		Vedi voce n° 1 [m2 6 368.00]	1,00		5,000	31'840,00		
		detrazione strada fresatura solo 4 cm	5800,00		4,000	-24'200,00		
		Sommano positivi m2/cm				<u>31'840,00</u>		
		Sommano negativi m2/cm				<u>-24'200,00</u>		
		SOMMANO m2/cm				<u>8'640,00</u>	1,00	8'640,00
3	A1.3.020.000 20.c	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi ... sporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)						
		Vedi voce n° 1 [m2 6 368.00]	0,03		2,200	420,29		
		Vedi voce n° 2 [m2/cm 8 640.00]	0,01		2,200	190,08		
		SOMMANO t				<u>610,37</u>	13,70	8'362,07
4	W2.3.040.00 010.a	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietri ... ateriali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2); spessore 8 cm						
		superficie da risanare				568,00		
		SOMMANO m2				<u>568,00</u>	16,37	9'298,16
5	W2.3.090.00 015.b	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg chiusini						
						20,00		
		SOMMANO cad				<u>20,00</u>	101,28	2'025,60
6	W2.3.040.00 020.b NP	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco ... imento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2); spessore finito fino a 40 mm						
		superficie strada				5'800,00		
		SOMMANO m2				<u>5'800,00</u>	11,21	65'018,00
7		Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di						

