

COMUNEDI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

RICHIESTA OFFERTA

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO FOSSATO MEDIEVALE -
COMPLETAMENTO



Studio FACCHETTI
BIM Architecture & Engineering+

via Umberto Primo, n. 5 - Morengo (BG)
telefono e fax 0363-95694
mail. info@studiofacchetti.com
www.studiofacchetti.com

Il Tecnico

Geom. GAUDENZIO FACCHETTI



Comune di COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Riqualificazione pavimentazione percorso fossato medievale ed opere accessorie
(fruibile anche da persone con ridotte o impdite capacità motorie)


COMMITTENTE: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Data, 13/11/2018

L'Impresa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	CANTIERIZZAZIONE (Cat 1)								
1 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, attrezzatura area per deposito materiali, recinzioni provvisorie, ecc., compreso smobilizzo e pulizia generale a lavori ultimati Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE allestimento cantiere e smobilizzo a lavori ultimati						1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00		
	Parziale CANTIERIZZAZIONE (Cat 1) euro								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE (Cat 2)								
2 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 2,10 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di smaltimento/recupero: per profondità' fino a 10 cm Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE scarifica della pista ciclopedonale esistente per uno spessore di 10 cm. e preparazione del piano di posa		1,00	2172,00			2'172,00		
	SOMMANO...	mq.					2'172,00		
3 W2.03.035.03 5	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, compreso eventuale fornitura dei materiali aridi stabilizzati Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione		1,00	2172,00			2'172,00		
	SOMMANO...	mq.					2'172,00		
4 W2.03.040.01 0.b0	Fornitura e posa di strato di base in conglomerato bituminoso blinder pezzatura mm. 0/20 spess.cm. 6, steso con vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa e sovrastante conglomerato bituminoso tipo "NATURAL PAVEMENT2 da stendere con vibrofinitrice, per qualsiasi larghezza, confezionato a caldo con l'impiego di bitume modificato di tipo " HARD", fibre addensanti, filler minerale ed inerti selezionati, inerti a scelta della stazione appaltante, spessore compreso di 4 cm., compreso il trattamento superficiale di levigatura, al fine di rendere la pavimentazione finita spoglia del bitume e di far apparire in superficie l'inerte, compreso l'eventuale posa lungo il lato del viale di listone in legno di adeguate sezioni, per il contenimento, su tutta la lunghezza del getto Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE fornitura e posa di pavimentazione in conglomerato cementizio spess. cm. 6, previo mano di attacco con emulsione bituminosa, e sovrastante conglomerato bituminoso tipo "NATURAL PAVEMENT" spess. cm. 4 compreso, con vibrofinitrice e trattamento superficiale di levigatura al fine di rendere la pavimentazione finita spoglia del bitume e far apparire in superficie l'inerte....., il tutto come il tratto già realizzato		1,00	2172,00			2'172,00		
	SOMMANO...	mq.					2'172,00		
5 N.P.: 001	CORDOLI Verifica dei cordoli esistenti in cls correnti lungo tutta la pista, con sistemazione delle parti in distacco e/o ammalorate con idoneo materiale previo accurata pulizia, verifica dell'impianto di illuminazione, lungo tutta la pista, alloggiato all'intero del cordolo con eventuale sostituzione delle lampade non funzionanti Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE verifica e conseguente riparazione dei cordoli in cls, correnti tutta la pista oggetto di intervento, verifica delle lampade di illuminazione alloggiato all'interno del cordolo, con riparazione e/o sostituzione (n. 32 da riparare e/o sostituire - n. 42 da sistemare) (vedi grafico: cordoli)					1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
	A RIPORTARE								



cordoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
6 N.P.: 002	<p>PARCHEGGIO lato Sud-est Fornitura e posa di tubazione di collegamento pozzetto esistente area a parcheggio in lato est, attraversante l'aiuola a verde, il vialetto pedonale sino al fossato, comprensivo di scavo, posa del tubo in Pvc mm. 200, sottofondo e rinfianco in cls, reinterro e sistemazione dell'area di scavo, con carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE fornitura e posa di tubazione in PVC mm. 200 serie UNI EN 1401 Sn8, comprensivo di elmeneti speciali, per collegamento pozzetto esistente al fossato, in sostituzione della tubazione già esistente di mm. 10, comprensivo di tutte le opere descritte nella descrizione e restituire il lavoro a regola d'arte (vedi grafico: pozzetto e canalina)</p>		1,00	7,50		7,50			
	SOMMANO...	ml.				7,50			
7 N.P.: 003	<p>PARCHEGGIO lato Sud-est Fornitura e posa di canalina raccogli acqua in cls con sovrastante griglia sferoidale in ghisa classe D400, dimensioni 400x360x500, compreso di taglio asfalto, scavo, tubazione di collegamento al pozzetto esistente mm. 160, sottofondo e rinfianco in cls, reinterro e sistemazione dell'area di scavo, ripristino dell'asfalto, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE fornitura e posa di canalina raccogli acqua al piede del vialetto pedonale</p>		1,00	1,50		1,50			
	SOMMANO...	ml.				1,50			
8 N.P.: 004	<p>Spostamento del cestino portacarte nelle vicinanze della panchina lato sud-est, con rimozione di basamento in cls, realizzazione del nuovo scavo nella nuova posizione, getto di nuovo basamento in cls R'ck 250 con posa del cestino, ripristino della aiuola, reinterro della vecchia posizione del cestino, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE spostamento del cestino portacarte dall'attuale posizione alla nuova posizione, comprensivo di scavo, rimozione del cestino, getto della fondazione in cls nella nuova posizione con posa di cestino, reinterro e ripristino delle aree oggetto di intervento (vedi grafico: cestino)</p>					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00			
9 N.P.: 005	<p>Rimozione del portabiciclette zona edicola, lato est, e ripristino della pavimentazione in asfalto (portabiciclette da consegnare alla Committente Amm.ne comunale) Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE rimozione del portabiciclette nei pressi dell'edicola lato est, compreso il ripristino della pavimentazione esistente in asfalto fine (vedi grafico: porta biciclette)</p>					1,00			
	A RIPORTARE					1,00			



pozzetto e canalina



cestino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,40		
13 N.P.: 010	<p>VIALETTO PEDONALE lato sud - via Leoncavallo - strisce attraversamento pedonale</p> <p>Sistemazione del vialetto pedonale esistente, con rimozione della attuale pavimentazione, asportazione terreno vegetale aiuola, taglio e rimozione dei cordoli esistenti sia in lato percorso pedonale sia lato circonvallazione per il raccordo tra i due percorsi, formazione dello strato di fondo con materiale arido e stabilizzato ben costipati, fornitura e posa di cordoli laterali di contenimento verde sui due lati, posa della pavimentazione in lastre di pietra recuperati dalla precedente rimozione, ripristino area a giardino, raccordo dei cordoli esistenti, ecc..., carico e trasporto alle PP. DD. dei materiali di risulta</p> <p>Cat 2 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE</p> <p>sistemazione vialetto pedonale esistente, di fronte a Via Leoncavallo, lunghezza ml. 1,80 - larghezza m. 1,00 (vedi grafico: vialetto sud)</p>	mq.					14,40		
	SOMMANO...								
	<p>Parziale RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE (Cat 2) euro</p> <p>Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p>TOTALE euro</p>	a corpo	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO...								
	A RIPORTARE								



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	CANTIERIZZAZIONE	
002	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	
	Totale CATEGORIE euro	
	Data, 13/11/2018	
	Il Tecnico Geom. Gaudenzio Facchetti	
	A RIPORTARE	