

# COMUNEDI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

## ELENCO PREZZI

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO FOSSATO MEDIEVALE -  
COMPLETAMENTO





**Comune di COLOGNO AL SERIO**  
Provincia di Bergamo

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Riqualficazione pavimentazione percorso fossato medievale ed opere accessorie  
(fruibile anche da persone con ridotte o impdite capacità motorie)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Data, 13/11/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Gaudenzio Facchetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N.P.: 001	CORDOLI Verifica dei cordoli esistenti in cls correnti lungo tutta la pista, con sistemazione delle parti in distacco e/o ammalorate con idoneo materiale previo accurata pulizia, verifica dell'impianto di illuminazione, lungo tutta la pista, alloggiato all'intero del cordolo con eventuale sostituzione delle lampade non funzionanti <b>euro (milleottocento/00)</b>	a corpo	1 800,00
Nr. 2 N.P.: 002	PARCHEGGIO lato Sud-est Fornitura e posa di tubazione di collegamento pozzetto esistente area a parcheggio in lato est, attraversante l'aiuola a verde, il vialetto pedonale sino al fossato, comprensivo di scavo, posa del tubo in Pvc mm. 200, sottofondo e rinfiaccio in cls, reinterro e sistemazione dell'area di scavo, con carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	ml.	55,00
Nr. 3 N.P.: 003	PARCHEGGIO lato Sud-est Fornitura e posa di canalina raccogli acqua in cls con sovrastante griglia sferoidale in ghisa classe D400, dimensioni 400x360x500, compreso di taglio asfalto, scavo, tubazione di collegamento al pozzetto esistente mm. 160, sottofondo e rinfiaccio in cls, reinterro e sistemazione dell'area di scavo, ripristino dell'asfalto, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., <b>euro (duecentodieci/00)</b>	ml.	210,00
Nr. 4 N.P.: 004	Spostamento del cestino portacarte nelle vicinanze della panchina lato sud-est, con rimozione di basamento in cls, realizzazione del nuovo scavo nella nuova posizione, getto di nuovo basamento in cls R'ck 250 con posa del cestino, ripristino della aiuola, reinterro della vecchia posizione del cestino, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. <b>euro (centoventi/00)</b>	a corpo	120,00
Nr. 5 N.P.: 005	Rimozione del portabiciclette zona edicola, lato est, e ripristino della pavimentazione in asfalto (portabiciclette da consegnare alla Committente Amm.ne comunale) <b>euro (settanta/00)</b>	a corpo	70,00
Nr. 6 N.P.: 006	VIALETTO PEDONALE lato est Realizzazione di vialetto pedonale di attraversamento area verde, per collegamento strisce pedonali circonvallazione, con rimozione del terreno vegetale aiuola, taglio e rimozione dei cordoli esistenti sia in lato percorso pedonale sia lato circonvallazione, formazione dello strato di fondo con materiale arido e stabilizzato ben costipati, fornitura e posa di cordoli laterali di contenimento verde sui due lati, posa della pavimentazione in lastre di pietra simili alle esistenti, ripristino area a giardino, raccordo dei cordoli esistenti, ecc..., carico e trasporto alle PP. DD. dei materiali di risulta <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	mq.	230,00
Nr. 7 N.P.: 007	VIALETTO PEDONALE FONTANELLA ACQUA lato est Sistemazione del vialetto pedonale di accesso alla fontanella acqua, con rimozione della attuale pavimentazione in pietre, sistemazione del fondo compreso materiale arido e stabilizzato occorrenete e costipamento dello stesso, rimessa in posa delle pietre precedentemente rimosse, sistemazione del terreno circostante, ecc..., carico e trasporto alle PP. DD. dei materiali di risulta <b>euro (cento/00)</b>	a corpo	100,00
Nr. 8 N.P.: 008	VIALETTO PEDONALE AREA PANCHINE lato nord-ovest Sistemazione del vialetto pedonale esistente tra la piazzola panchine e la strada provinciale ex SS. 591, con rimozione della attuale pavimentazione in pietre, sistemazione del fondo compreso materiale arido e stabilizzato occorrenete, costipamento dello stesso, rimessa in posa delle pietre precedentemente rimosse, sistemazione del terreno circostante, ecc..., carico e trasporto alle PP. DD. dei materiali di risulta <b>euro (sessanta/00)</b>	mq.	60,00
Nr. 9 N.P.: 010	VIALETTO PEDONALE lato sud - via Leoncavallo - strisce attraversamento pedonale Sistemazione del vialetto pedonale esistente, con rimozione della attuale pavimentazione, asportazione terreno vegetale aiuola, taglio e rimozione dei cordoli esistenti sia in lato percorso pedonale sia lato circonvallazione per il raccordo tra i due percorsi, formazione dello strato di fondo con materiale arido e stabilizzato ben costipati, fornitura e posa di cordoli laterali di contenimento verde sui due lati, posa della pavimentazione in lastre di pietra recuperati dalla precedente rimozione, ripristino area a giardino, raccordo dei cordoli esistenti, ecc..., carico e trasporto alle PP. DD. dei materiali di risulta <b>euro (centoottantaquattro/50)</b>	a corpo	184,50
Nr. 10 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 2,10 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di smaltimento/recupero: per profondità' fino a 10 cm <b>euro (tre/50)</b>	mq.	3,50
Nr. 11 W2.03.035.03 5	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, compreso eventuale fornitura dei materiali aridi stabilizzati <b>euro (due/23)</b>	mq.	2,23
Nr. 12 W2.03.040.01 0.b0	Fornitura e posa di strato di base in conglomerato bituminoso blinder pezzatura mm. 0/20 spess.cm. 6, steso con vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa e sovrastante conglomerato bituminoso tipo "NATURAL PAVEMENT2 da stendere con vibrofinitrice, per qualsiasi larghezza, confezionato a caldo con l'impiego di bitume modificato di tipo " HARD", fibre addensanti, filler minerale ed inerti selezionati, inerti a scelta della stazione appaltante, spessore compreso di 4 cm., compreso il trattamento superficiale di levigatura, al fine di rendere la pavimentazione finita spoglia del bitume e di far apparire in superficie l'inerte, compreso l'eventuale posa lungo il lato del viale di listone in legno di adeguate sezioni, per il contenimento, su tutta la lunghezza del getto <b>euro (trentasette/00)</b>	mq.	37,00
Nr. 13 Z - fg.00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, attrezzatura area per deposito materiali, recinzioni provvisorie, ecc..., compreso smobilizzo e pulizia generale a lavori ultimati <b>euro (seicento/00)</b>	a corpo	600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Data, 13/11/2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Gaudenzio Facchetti</p>		