

COMUNE COLOGNO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

pag. 1

ALL. "E.2"
ELENCO PREZZI

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL VANO RAMPA PEDONALE DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA GIOVANNI XXIII" - ONERI SICUREZZA

COMMITTENTE: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Data, 23/04/2019

IL TECNICO
ING. EMANUELE MOTTA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 X0.01.005.00 5.c	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, costituita da steccato di legno ed elemento di chiusura: in tavolato di legno, per il primo mese euro (diciotto/38)	m2	18,38
Nr. 2 X0.01.005.00 5.d	idem c.s. ...legno, per ogni mese successivo euro (uno/82)	m2	1,82
Nr. 3 X0.01.005.04 0	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. euro (venti/78)	cad	20,78
Nr. 4 X0.01.005.06 0	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile. euro (otto/40)	cad	8,40
Nr. 5 X0.01.010.01 0.a	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui: costo mensile euro (centocinquanta/91)	cad	152,91
Nr. 6 X0.01.020.01 0	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm euro (undici/38)		11,38
Nr. 7 X0.03.010.01 5.a	Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio: per il primo mese euro (undici/72)	m	11,72
Nr. 8 X0.03.010.01 5.b	idem c.s. ...smontaggio: per ogni mese successivo euro (uno/99)	m	1,99
Nr. 9 Y0.01.005.03 5.a.var	Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di protezione e mantovane), compresi gli oneri per il PIMUS e per la progettazione, comprese le protezioni anticaduta anche sul lato interno, comprese le sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola, compresa la trasformazione del ponteggio in corso d'opera secondo le necessità imposte dalle lavorazioni: il primo mese o frazione euro (quattordici/98)	m2	14,98
Nr. 10 Y0.01.005.03 5.b.var	Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di protezione e mantovane), compresi gli oneri per il PIMUS e per la progettazione, comprese le protezioni anticaduta sul lato interno, comprese le sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola, compresa la trasformazione del ponteggio in corso d'opera secondo le necessità imposte dalle lavorazioni: ogni mese successivo o frazione euro (uno/79)	m2	1,79
Nr. 11 ZZ.001	Realizzazione di chiusura con pannellatura cieca a tutta altezza in tavolato di legno o similare per tutta la durata dei lavori euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 12 ZZ.004	Indumenti di protezione, dispositivi di protezione della testa, dei piedi, dell'udito, delle vie respiratorie, della vista, dispositivi per la protezione contro la caduta dall'alto, conformi alle disposizioni di legge vigenti: costo d'uso per un mese euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 13 ZZ.005	Nolo di sottopalco di sicurezza per tutta la durata dei lavori e per le altezze occorrenti, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, gli oneri per il PIMUS e per la progettazione a firma di Tecnico abilitato, compresa la trasformazione del sottopalco in corso d'opera, secondo le necessità imposte dalle lavorazioni, misurato in proiezione orizzontale di ponte. euro (dodici/00)	m2	12,00
Data, 23/04/2019			
Il Tecnico			
ING. EMANUELE MOTTA			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			