

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DELLA ROCCA

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 05/10/2017

IL TECNICO
Ing. Zambelli Augusto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01.01	Allestimento cantiere, protezione delle strutture e dei manufatti presenti nell'area, smontaggio e pulizia finale, compreso ripristino dell'area e del giardino come ante lavori euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 2 A1.02.005.03 5.b	Ghiaia: ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (diciannove/07)	t	19,07
Nr. 3 A1.02.005.05 0	Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni (peso medio al m3 1.600 kg) euro (diciotto/58)	t	18,58
Nr. 4 A1.03.001	Realizzazione in opera di copertina del muro con coppi come l'esistente, compresa fornitura del materiale euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 5 A1.03.030.04 5	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 6 A1.03.030.05 0.b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno per altri impieghi (compresi sfridi e legature) euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 7 A1.03.065.05 0.c	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con inerti idonei, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 110 mm euro (nove/94)	m	9,94
Nr. 8 A2.03.010.02 5.a	Demolizione a mano in breccia di muratura retta o curva, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisorie interne fino a 5 metri, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, compreso l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio, escluso l'adeguamento strutturale e rinforzi provvisori (si applica la misura minima di 0,4 m2 per superficie della singola demolizione): in muratura di pietrame euro (trecentocinquanta/90)	m3	355,90
Nr. 9 A2.03.090.01 0.b	Formazione di muratura in pietrame come l'esistente, con riutilizzo del materiale accatastato presso deposito comunale e rimpiazzo di quanto mancante, con ricucitura alla muratura esistente con trasversali semplicemente adiacenti o carendi di immorsature mediante: scalpellature laterali alla fessura ad andamento greco, pulizia delle superfici e delle connessioni, eventuale lavaggio, richiusura dei vani con muratura di pietrame e malta di calce e/o cemento alla bisogna. Per ogni parametro di intervento: in muratura di pietrame (profondità 40/60 cm), ciottoli e mattoni, compresi eventuali ponteggi sino ad altezza 5 metri (oltre parapetto). E' previsto l'utilizzo di calce di tipo colloidale, anche iniettata per il consolidamento nelle zone laterali su cui ci si va a legare (calce del tipo Lime Injection) euro (centonovanta/00)	m	190,00
Nr. 10 F0.001	Esecuzione di scarpata in terra armata, rinforzata con speciali geogriglie alternate a strati di terra e materiale idoneo, come da progetto. l'inclinazione della scarpata sarà regolata da specifica struttura metallica elettrosaldata e da una geogriglia in poliestere ad alto modulo rivestita in pvc e ripiegata a C, appositamente strutturata per trattenere il terreno e favorire l'alloggiamento delle fibre e delle sostanze vegetali. la lavorazione comprende la fornitura e posa in opera (secondo le regole del mestiere) di : geogriglia in poliestere ad alto modulo; biostuoia sul fianco esterno per evitare la fuoriuscita dei fini e favorire il rinverdimento; rete metallica elettrosaldata (cassero) inclusi distanziatori; materassini drenanti e tubazione di raccolta drenante al piede della scarpata con convogliamento in opportuno recapito; sistemazione delle terre e del rilevato con altezza come da progetto; scavo di fondazione e rinterro mediante l'utilizzo del materiale presente in cantiere. la quantità stimata è di circa 50 mq e risulta anche nell'allegato computo di dettaglio euro (ottomilacento/00)	a corpo	8 100,00
Nr. 11 F0.002	Ripristino giardino, scarpata e vialetto soprastanti, compresa estirpatura e smaltimento dei ceppi, compreso smontaggio e rimontaggio panchine e loro eventuale sistemazione, compresa rimozione e successivo ripristino della barriera metallica, compreso conferimento a discarica dell'eccedenza (zona a lato spalto, come da sez. 5-5 del progetto) euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2 500,00
Nr. 12 F0.003	Esecuzione delle necessarie indagini geologiche per la realizzazione dell'opera in terra armata, redazione della relazione geologica e di calcolo delle terre armate, esclusa direzione dei lavori euro (duemiladuecentocinquanta/00)	a corpo	2 250,00
Nr. 13 F0.004	Ripristino giardino dello spalto, compresa fornitura e posa del terreno di coltivo per uno spessore di circa 30 cm, compresa semina tappeto erboso ed ogni trattamento necessario al ripristino dell'area a verde : superficie stimata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	circa 30 mq (zona spalto come da sez. 4-4 del progetto) euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 14 I0.03.020.05 0	Abbattimento di alberi altezza fino a 12 m, compresi lo sradicamento o la triturazione completo del ceppo e delle radici più grosse, il riporto di terreno coltivo idoneo e la ricolmatura in caso di eventuale assestamento, il carico e trasporto a discarica del terreno di scavo, dei materiali e del legname di risulta e la pulizia generale del luogo di lavoro o il carico, trasporto e scarico del tronco e rami tagliati a spezzoni a discarica, euro (ottanta/00)	CADauno	80,00
Nr. 15 IM.01	Imprevisti ed opere non preventivabili a progetto che si rendessero necessarie nel corso dei lavori euro (millequarantadue/55)	a corpo	1'042,55
Nr. 16 M.01.001	Fornitura e posa in opera di lamina di contenimento della pavimentazione in acciaio Corten, altezza minima del profilo 20 cm, infissa nella pavimentazione euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 17 T0.03.055.00 5.f01	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione completi di accessori (ghiera e virola antifortunistica - vite di messa a terra, eccetera): tipo in policarbonato autoestinguento V2 diametro 200 mm con alimentatore elettromagnetico e 2 lampade fluorescenti 7 W euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 18 W1.03.035.0 15	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/m2 quale strato di separazione euro (cinque/64)	m2	5,64
Nr. 19 W1.03.035.0 25.b	Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava di media pezzatura, ben rullato e costipato, per pavimentazione pedonale euro (trentauno/02)	m3	31,02
Nr. 20 W1.03.035.0 35	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati euro (due/76)	m2	2,76
Nr. 21 W2.001	Formazione in opera compresi materiali, di pavimentazione in materiale stabilizzato naturale calcareo spessore medio 8/10 cm, ben costipato, con finitura superficiale in pietrischetto-ghiaietto tipo di Zandobbio di spessore 3 cm circa, opportunamente steso. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 22 W2.002	Fornitura e posa in opera di materiale drenante a tergo della muratura in pietra, con stesura a spessori successivi non superiori a 30-50 cm euro (ventiquattro/00)	m3	24,00
Nr. 23 W2.03.030.0 50	Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato euro (tre/22)	m3	3,22
	<p>Data, 05/10/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Ing. Zambelli Augusto</p>		