


ELENCO LAVORAZIONI EDIFICIO	
num	descrizione
1	Altro: - rimozione pavimento esistente - raschiatura sottofondo - posa nuovo pavimento in PVC
2	Rinforzo plastersi esistenti con incamiciatura in cca demolizione localizzata strati di finitura - posa cassero a perdere metallico - getto calcestruzzo - raspezzo finitura - realizzazione nuova incamiciatura in c.c.a.
3	smontaggio provvisori idrante esistenti - montaggio su pilastro rinforzato (mantenimento tubazione da controsoffitto)
4	Nuova ventilazione meccanica spazi esistenti tramite UTA posizionamento canali nel sottotetto e realizzazione discese nei locali
5	Posizionamento nuova UTA a servizio spazi esistenti
6	Realizzazione nuova forometria per passaggio canalizzazioni aria successiva sigillatura
7	Realizzazione nuova apertura: - con inserimento architrave e ripristino spallette interne ed esterne - modifica corrimano - posa nuova soglia in pietra
8	Smontaggio e accatastamento corpi illuminanti esterni successivo rimontaggio
9	raspezzi localizzati su muratura e controsoffitto e tinteggiatura loc
10	rimozione terra e strati fino a soletta strutturale
11	modifica percorso pluviale con posa nuova tubazione in PVC termoisolato nel nuovo vespaio del piano terra
12	smontaggio e accatastamento palo bandiera successivo rimontaggio in posizione da definire con Committente
13	rimozione pannelli di recinzione
14	rimozione e accatastamento tende esterne successivo rimontaggio come da indicazioni DL
15	demolizione muretto in cca
16	smontaggio unità esterne impianto di condizionamento con recupero gas refrigerante rimontaggio su copertura con prolungamento tubi e frangisole
17	smontaggio con recupero di recinzione esistente - mantenimento muretto in c.c.a. - carteggiatura e nuova verniciatura recinzione (antriugine + vernice) - prolungamento muri esistenti con barre di ancoraggio e nuovo getto in c.c.a
19	realizzazione nuova scala con balaustra per accesso prato e via di fuga con modifica balaustra esistente
20	rimontaggio cancello meccanizzato: - realizzazione nuove piantane - carteggiatura e nuova verniciatura (antriugine + vernice) - montaggio cancello - cablaggi elettrici
21	nuovo cavodotto per cablaggio impianto di illuminazione, citofono e cancello
22	demolizione vialotti e scalette esistenti
23	smontaggio con recupero di cancello meccanizzato - rimozione pali laterali
24	smontaggio e recupero impianto d'allarme successivo rimontaggio come da indicazioni DL
25	rinforzo plastersi esistenti con incamiciatura in cca demolizione localizzata strati di finitura - posa cassero a perdere metallico - getto calcestruzzo - raspezzo finitura
26	rimozione pluviale installazione nuovo pluviale in sonorizzato in intercapedine dedicata foratura solo per passaggio tubo
27	rimozione balaustra in acciaio
28	stradicamento alberi esistenti
29	rimozione impianto di condizionamento con recupero gas refrigerante e accatastamento unità esterne ed interne
30	demolizione tiranti a seguito realizzazione soletta
31	sostituzione porta con porta REI90
32	carotaggio architrave per passaggio canali aria
33	smontaggio con recupero di recinzioni esistente demolizione muretto in c.c.a. - carteggiatura e nuova verniciatura recinzione (antriugine + vernice) - installazione di recinzione su nuovo muretto
34	rimozione griglia e chiusura aperture bocche di lupo
35	refacimento pluviali
36	rimozione siepe
38	rimozione e accatastamento copertura in legno
39	rimozione serramenti e chiusura aperture
40	smontaggio terminali impianto di allarme e autoparlanti successivo rimontaggio su plastersi
43	demolizione gronde in ca previo taglio cis
44	posa canali aria nel sottotetto eventuale foratura murici esistenti foratura solo per collegamento ad aule modifica controsoffitto esistente per inserimento bocchette
48	demolizione plastersi elementi decorativi demolizione porzione di muro in blocchi e relativa trave di supporto
49	demolizione spalletta per realizzazione nuovo muro installazione barre e ancorante chimico per sostegno architrave esistente
50	nuova controportela in cartongesso REI 90
51	demolizione vespaio areale intercapedine Realizzazione di nuova platea collegata a fondazioni esistenti
52	demolizione testa muro con mantenimento barre di armatura installazione di barre d'acciaio
53	realizzazione cappotto su muro in cca esistente fino a quota rampa
54	isolamento sottotetto, previa pulizia di eventuali detriti e materiali edili accatastati
57	rimozione lamiera di copertura, gronde e scossaline in lamiera (1 falda) successivo rifacimento con interfaccia a nuovo volume
58	allargamento apertura a 120 cm
59	modifica serramento esistente per realizzazione apertura con superficie di ventilazione
60	demolizione volume ingresso
61	rimozione strato di rivestimento e strati sottostanti fino a soletta strutturale
62	smontaggio serramenti esistenti (2), successivo rimontaggio in apposto loro in muratura
63	rimozione e smaltimento serramenti esistenti
64	demolizione muratura
65	chiusura vari finestra
66	realizzazione nuovo vano + posa porta
67	rimozione porzione di lamiera di copertura su gronda tramite taglio e scossaline in lamiera successivo rifacimento con interfaccia a nuovo volume
68	demolizione gronda orizzontale in cca modifica letola in lamiera realizzazione muretto in cca sp 20 per contenimento ripresa impermeabilizzazione con guaina bituminosa scossalina di raccordo con ampliamento
69	rimozione tabozioni acque nere e bianche al di sopra del solaio esistente
70	rimozione e smaltimento pozzi perdenti esistenti rimozione e smaltimento pozzetti
71	apertura passaggio per formazione porta
72	rimozione porta esistente e chiusura vano
73	demolizione muro esistente: - rimozione controsoffitto locale a sinistra - rifacimento controsoffitto + raspezzi - raspezzi pavimentazione
74	interventi su loc bagno: - demolizione muro + porta - demolizione pavimento + massetto - rimozione sanitari - nuovi sanitari - nuovo massetto + piastrelle 20x20cm - pareti divisione in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, h 150 cm - accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche,
75	locale WC: - apertura vano porta - rimozione sanitario - nuova porta - raspezzi rivestimento - verniciatura
76	locale WC: - demolizione muretto divisorio - rimozione sanitari - nuovi WC "bambini" - completamento rivestimento in piastrelle
77	locale WC: - rimozione sanitari - demolizione partizioni e porte - demolizione pavimento - sottofondo - nuovi partizioni + 2 porte - porta di accesso ad aula - nuovi sanitari - massetto + piastrelle - nuovo rivestimento



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
 PROVINCIA DI BERGAMO

NUOVO NIDO E POLO DELL'INFANZIA ZEROSEI
 PIANO NAZIONALE DI PRESERVAZIONE E RESILIENZA (PNRR) - missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1
 COLOGNO AL SERIO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 21

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
 AIACE srl - società di ingegneria
 via Monte Lungo 8
 20129 MILANO

PROGETTAZIONE STRUTTURE
 AIACE srl - società di ingegneria
 via Monte Lungo 8
 20129 MILANO

Il Committente

Il Progetto Esecutivo

OGGETTO:
 PROGETTO ARCHITETTONICO
 PIANO INTERRATO
 DEMOLIZIONI - COSTRUZIONI

PE A20

DATA: 14/03/2023 **SCALA:** Come indicato
REVISIONE: 0 **NOTA:** EMESIONE **DATA:** 14/03/2023

Consulente